

FORMULARZ CENOWY – Zadanie nr 3

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Zestawienie materiałów preizolowanych na budowę przyłącza.
Radomsko ul. Piastowska 33**

Lp.	Nazwa materiału	Średnica rury przewodowej	Średnica rury osłonowej	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
1	Rura preizolowana z alarmem L=12 m	100	200	2				
2	Rura preizolowana z alarmem L=12 m	40	110	5				
3	Zespół złącza termokurczliwego Dn 100/224, w tym mufa usieciowana radiacyjnie	100	200	4				
4	Zespół złącza termokurczliwego Dn 50/143, w tym mufa usieciowana radiacyjnie	50	125	6				
5	Zespół złącza termokurczliwego Dn 40/129, w tym mufa usieciowana radiacyjnie	40	110	20				
6	Trójnik wzn. preizol. z alarmem 100/100	100/100	200/200	2				
7	Trójnik wzn. preizol. z alarm. 80/25	80/25	160/90/160	2				
8	Trójnik wzn. reduk.preizol. z alarm. 100/40/100	100/40/100	200/110/200	2				
9	Kolano preizol. z alarm. 90° 1,0x1,0m 40/90	40	110	6				
10	Zwężka preizolowana z alarmem 100/50	100/50	200/125	4				
11	Zawór preizol. odcin. z alarm.- do wspaw. 100	100	200	2				
12	Zawór preizol. odcin. z alarm.- do wspaw. 50	50	125	2				
13	Zawór preizol. odcin. z alarm.- do wspaw. 40	40	110	2				
14	Zakończenie izolacji Dzp 110		110	2				
15	Pierścień gumowy Dzp 110		110	2				
16	Taśma ostrzegawcza „rury ciepłownicze”			100 m				

Razem:

**Uwaga: Elementy w wykonaniu z przewodami alarmowymi
Rura przewodowa stalowa ze szwem gat. P235GH TR1, TR2.**

Miejscowość, data

Podpis Wykonawcy